

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - sufit	m ²		
d.1	1202-08	1.45*1.75	m ²	2.538	
				RAZEM	2.538
2	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	1.45*1.75	m ²	2.538	
				RAZEM	2.538
3	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0230-08	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm - woda	m		
d.1	0114-02	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-02	Demontaż wanny	kpl.		
d.1	0235-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
d.1	0132-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych -uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.1	1124-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
d.1	1120-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1	1122-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub póthermetycznych z podłoża betonowego	kpl.		
d.1	1135-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm - skucie posadzki	m ³		
d.1	0212-01	1.45*1.75*0.2	m ³	0.508	
				RAZEM	0.508
2 Nadproże					
13	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.2	0346-03	2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproża	m		
d.2	0313-04	1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
15	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.2	0313-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.2	0703-03	1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
17	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
d.2	0705-02	1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
18	KNR 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.2	0126-02	1	szt	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 Roboty instalacyjne wodociągowe				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 d.3 0117-08	Bateria natryskowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Roboty instalacyjne - kanalizacja					
21	KNR 2-15 d.4 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskowa	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.4 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskowa	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-15 d.4 0218-01	Wpusty ściekowe liniowe prysznicowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Montaż urządzeń					
26	KNR 2-15 d.5 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.5 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - USTĘP Z DEMONTAŻU	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 d.5 0419-01	Grzejniki łazienkowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 5-08 d.5 0704-04	Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.) - wieszak na zasłonę prysznicową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 Roboty elektryczne					
30	KNR-W 5-08 d.6 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 5-08 d.6 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 5-08 d.6 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 5-08 d.6 0505-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Posadzki					
34	KNR 2-02 d.7 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		1.45*1.75	m ²	2.538	
				RAZEM	2.538
35	KNR 0-12 d.7 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 Ściany					
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.8	202 1134-02	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
37	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - uzupełnienie płytek za wanną	m ²		
d.8	202 0838-02	2*0.9	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9 Sufity					
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.9	202 1134-02	1.75*1.45	m ²	2.538	
				RAZEM	2.538
39	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.9	0815-05	2.55	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
40	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.9	0605-04	2.55	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
10 Drzwi					
41	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.10	1016-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.10	1017-02	0.8*1.9	m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
11 Wentylacja					
43	KNR-W 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.11	0324-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 Montaż uchwytów i siedziska					
44	KNNR 4	Montaż uchwytów	kpl.		
d.12	0230-05	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNNR 4	Montaż siedziska	kpl.		
d.12	0230-05	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 Usunięcie gruzu					
46	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.13	0106-05	0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
14 Montaż podjazdu z pokoju					
47	kalk. własna	Montaż stopnia w pokoju	kpl.		
d.14		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000