

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	3.32*2.44	m ²	8.101	
				RAZEM	8.101
3	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - rozebranie części stropu i docieplenia	m ²		
d.1	0406-01	2.4*3.12+0.44*3.12	m ²	8.861	
				RAZEM	8.861
2 Ścianki z g-k					
4	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
d.2	2010-05	3.22*2.44+3.91	m ²	11.767	
				RAZEM	11.767
3 Roboty instalacyjne					
5	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.3	0333-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 8	Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej	szt		
d.3	0112-08	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 8	Rozdzielenie rur do wody ciepłej i zimnej	szt		
d.3	0112-08	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m		
d.3	0101-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 0-31	Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 120 dm3 wraz z podejściem	kpl.		
d.3	0105-04	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 0-35	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na płycie gipsowo-kartonowej; śr. zewn. 15 mm	szt.		
d.3	0106-03	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 0-35	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm	szt.		
d.3	0106-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-31	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm	m		
d.3	0113-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 0-35	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
d.3	0134-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 0-35	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
d.3	0134-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.3	0205-04	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.3	0205-02	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
17	Kalk. indyw	Włączenie do istniejącej instalacji sanitarnej	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.3	0208-05	1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.3 0117-08	Bateria natryskowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe liniowe prysznicowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 Montaż urządzeń					
23	KNR 2-15 d.4 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 5-08 d.4 0704-04	Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.) - wieszak na zasłonę prysznicową 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 Roboty elektryczne					
27	KNR-W 5-08 d.5 0209-01	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR-W 5-08 d.5 0209-04	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku - instalacja dla bojlera 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR-W 5-08 d.5 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtykowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 5-08 d.5 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm ² 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR-W 5-08 d.5 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 5-08 d.5 0505-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 5-08 d.5 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 Posadzki					
34	KNR 2-02 d.6 1110-04	Ślepa podłoga z o gr.22 mm na legarach ułożonych krzyżowo 6.83	m ² m ²	 6.830	
				RAZEM	6.830
35	kalk. własna d.6	Zatopienie siatki wzmacniającej w podłodze z płyt OSB 6.83	m ² m ²	 6.830	
				RAZEM	6.830
36	KNR 0-12 d.6 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.83	m ²	6.830	
				RAZEM	6.830
37	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.6	1119-01	3.12+1.5+2.19+1.4	m	8.210	
				RAZEM	8.210
7 Ściany					
38	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusz-	m ²		
d.7	2006-03	tach 3.91	m ²	3.910	
				RAZEM	3.910
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.7	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe 11.767*2+3.12*0.8+3.91-2*2*0.9-2.85	m ²	23.490	
				RAZEM	23.490
40	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20	m ²		
d.7	202 0838-02	cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 0.9*2.44+1*2.22+1.2	m ²	5.616	
				RAZEM	5.616
41	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z	m ²		
d.7	0605-04	przygotowaniem powierzchni 23.49-5.616	m ²	17.874	
				RAZEM	17.874
8 Sufity					
42	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusz-	m ²		
d.8	2006-04	tach 8.86	m ²	8.860	
				RAZEM	8.860
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.8	202 1134-02	GRUNT" 8.86	m ²	8.860	
				RAZEM	8.860
44	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z	m ²		
d.8	0605-04	przygotowaniem powierzchni 8.86	m ²	8.860	
				RAZEM	8.860
9 Drzwi					
45	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe DO DRZWI PRZESUWNYCH	szt.		
d.9	1016-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2	m ²		
d.9	1017-02	fabrycznie wykończone 0.8*1.9	m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
10 Wentylacja					
47	KNR 4-01	Przebicie i obrobienie otworów w ścianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie	szt.		
d.10	0333-08	cementowo-wapiennej - otwór pod kratkę wentylacyjną 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
d.10	0324-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 Montaż uchwytów					
49	kalk. własna	Montaż uchwytów	kpl.		
d.11		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	kalk. własna	Montaż siedziska	kpl.		
d.11		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 Usunięcie gruzu					
51	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.12	0106-05	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
13 Przesunięcie otworu drzwiowego					
52	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.13	0354-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.13	KNR 4-01 0354-02	Wykucie z muru belek drewnianych 1.3	m m		
				1.300	
				RAZEM	1.300
54 d.13	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.5*2	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.13	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2*0.5	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.13	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi z rozbiórki 0.8*1.9	m ² m ²		
				1.520	
				RAZEM	1.520
58 d.13	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla nadproży 2	gniazd. gniazd.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.13	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży drewnianych - belka z rozbiórki 1.3	m m		
				1.300	
				RAZEM	1.300
60 d.13	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
61 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
62 d.13	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000