

Sławno 05.11.2018

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Gdańska 18a

76-100 SŁAWNO

NIP 839-19-94-255, REGON 770528555

ZAPYTANIE OFERTOWE 08/LS/2018

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

Zamawiający:

Gmina Sławno- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Gdańska 18a

76-100 Sławno

tel. 59 810 03 00

Osoba do kontaktu: Lidia Siarnecka-Roman

1. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPOWZ 2014-2020:

Projekt: „Lokalnie Sprawni- wysokiej jakości usługi świadczone dla osób niepełnosprawnych”

Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne

Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo- adaptacyjne w trzech budynkach mieszkaniowych pod kątem przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujące się w :

a) Noskowo 11/2, 76-100 Sławno

Zakres planowanych prac:

1) Roboty rozbiórkowe:

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1m², (1 szt.),
- Rozebranie ścianki z cegieł o grub. ½ ceg. Na zaprawie cementowo- wapiennej (8,101m²)
- Rozebranie stropów drewnianych (8,861m²)

2) Ścianki g-k

- Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75-101, (11,767m²)

3) Roboty instalacyjne

- Przebicie otworów w ścianach z cegieł (2 szt.)
- Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej (1 szt.)
- Rozdzielenie rur do wody ciepłej i zimnej (1 szt.)
- Montaż rurociągów miedzianych na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim (12 m)
- Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 120 dm³ wraz z podejściem (1 kpl.)
- Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na płycie gipsowo-kartonowej; śr. zewn. 15 mm (4 szt.)
- Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm (1 szt.)



- Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr.6 mm z nacięciem wzdłużonym; rurociąg o śr. 15 mm, (12m)
- Wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku- płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe (12 m)
- Wykonanie próby ciśnieniowej instalacji(12 m)
- Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (6 m)
- Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (3 m)
- Włączenie do istniejącej instalacji sanitarnej (1 szt.)
- Wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm (1 szt.)
- Wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (2 szt.)
- Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych o śr. nom. 15 mm (1 szt.)
- Montaż baterii natryskowej (1 szt.)
- Wykonanie wpustów ściekowych liniowych prysznicowych(1 szt.)

4) Montaż urządzeń

- Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem (1 szt.)
- Montaż postumentu porcelanowego do umywalk (1 kpl.)
- Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany – kompakt, (1 kpl.)
- Montaż elementów konstrukcyjnych- uchwyty, konsolki, haczyki przez przykręcenie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.) - wieszak na zasłonę prysznicową (1 szt.)

5) Roboty elektryczne:

- Montaż przewodu wtynkowego – łączny przekrój żył do 7,5 mm² (podłoże betonowe) układany w tynku (12 m)
- Montaż przewodu kablowego płaskiego – łączny przekrój żył do 30 mm² (podłoże betonowe) układany w tynku- instalacja dla bojlera(12 m)
- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo- wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 (1 szt.)
- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3 – biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm² (3 szt.)
- Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (il. Mocowań 2) (1 kpl.)
- Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych (1 kpl.)
- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych- obwód 1 fazowy (2 pomiary)

6) Posadzki

- Ślepa podłoga o gr. 22 mm na legarach ułożonych krzyżowo (6,83 m²)
- Zatopienie siatki wzmacniającej na podłodze z płyt OSB(6,83 m²)
- Wykonanie posadzki z płytek o wymiarach 40x40 cm, układanych metodą zwykłą (6,83 m²)
- Wykonanie cokoliczków z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm (8,21 m)

7) Ściany

- Montaż okładzin z płyt gips. - karton. (suchy tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach (3,91m²)
- Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (23,49 m²)
- Licowanie ścian o pow. ponad 5m² płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej (5,616m²)
- Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (17,874m²)

8) Sufity

- Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach (8,86m²)

- Gruntowanie podłóży (8,86m²)
- Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (8,86m²)

9) Drzwi

- Montaż ościeżnic drzwiowych do drzwi przesuwnych (1 szt.)
- Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednodzielnych pełnych o pow. ponad 1.6 m² fabrycznie wykończonych(1,52m²)

10) Wentylacja

- Przebicie i obrobienie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej – otwór pod kratkę wentylacyjną (1 szt.)
- Obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł (1 szt.)

11) Montaż uchwytów

- Montaż 3 kpl. Uchwytów
- Montaż siedziska (1 szt.)

12) Usunięcie gruzu

- Usunięcie z budynku gruzu (2 m³)

13) Przesunięcie otworu drzwiowego

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1m²(1 szt.)
- Wykucie z muru belek drewnianych (1,3m)
- Rozebranie ścianki z cegieł o grub. ½ ceg. Na zaprawie cementowo- wapiennej (1 m²)
- Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. ½ ceg. Lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (1 m²)
- Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrz lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścianach (1 szt.)
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m² fabrycznie wykończone drzwi z rozbiórki (1,52m²)
- Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. W ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla nadproży – 2 gniazda (2 gniazda)
- Otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży drewnianych- belka z rozbiórki (1,3 m)
- Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonane ręcznie na ścianach i słupach (2 m²)
- Gruntowanie podłóży (2 m²)
- Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (2 m²)

b) Rzyszczewo 30/4, 76-100 Sławno

ROBOTY WEWNĘTRZNE

1) Roboty rozbiórkowe

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m² (1 szt.)
- Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- skucie posadzki w miejscu pryszniczka o głębokości do 5 cm- (0,05 m³)
- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 2532 mm-woda(6m)
- Demontaż wanny (1 kpl.)
- Demontaż baterii wannowej dwudrogowej (1 szt.)

2) Roboty instalacyjne wodociągowe

- Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. Na zaprawie wapiennej (2 szt.)
- Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie(10 m)
- Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej(1 szt.)
- Rozdzielenie rur do wody ciepłej i zimnej(1 szt.)
- Rurociągi miedziane o śr. zewn. i gr. ścianki 15x1mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych (12 m)

- Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych stojących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 120 dm³ wraz z podejściem (1 kpl)
- Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm(4 szt.)
- Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm (1 szt.)
- Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm (12m)
- Bateria umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm (1 szt.)
- Bateria natryskowa (1 szt.)
- Wykonanie próby szczelności i instalacji wody zimnej i ciepłej- płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe (12 m)
- Wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej – próba wodna ciśnieniowa (12 m)
- Zaprawienie bruzd o szer. Do 25 mm (10 m)

3) Roboty instalacyjne- kanalizacja

- Przebicie otworów w stropie ceramicznym (3 szt)
- Montaż rurociągów z PCW o śr.110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (1 m)
- Montaż rurociągów z PCW o śr.50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (4 m)
- Połączenie rur odpływowych z umywalki, prysznic i ustępu w piwnicy oraz włączenie do projektowego przyłącza kanalizacyjnego (1 szt.)
- Wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm (1 szt.)
- Wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (2 szt)
- Wpusty ściekowe liniowe prysznicowe- 1 szt

4) Montaż urządzeń

- Wykucie wnęk o głębok. Do 1 ceg. W ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej (1 m²)
- Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi na stelażu podtynkowym (1 kpl.)
- Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcenie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)- wieszak na zasłonę prysznicową 1 szt
- Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem (1 szt.)

5) Roboty elektryczne

- Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie- 8m
- Przewód wtynkowy – łączny przekrój żył do 7,5 mm² (podłoże betonowe układany w tynku- 12 m
- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo- wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 (1 szt.)
- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm² (4 szt.)
- Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (2 mocowania) – 1 kpl.
- Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych – 1 kpl.
- Zaprawienie bruzd o szer. do 25 mm – 8 m

6) Posadzki

- Wykonanie posadzki z płytek o wymiarach 40x40 cm, układanych metoda zwykłą - (2,27m²)

7) Ściany

- Okładziny z płyt gips.- karton. (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach- zakrycie stelażu WC (1 m²)
- Gruntowanie podłoży (13,1 m²)
- Licowanie ścian o pow. ponad 5 m² płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej (5,4 m²)

af

- Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementami pref. I bet. Wylewanych- Krotność 3 (7,7 m²)
- Gruntowanie podłóży (7,7 m²)
- Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (7,7m²)

8) Sufity

- Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach (2,27m²)
- Gruntowanie podłóży (2,27m²)
- Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (2,27m²)

9) Drzwi

- Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrz klatkowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian (1 szt.)
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m² fabrycznie wykończone (1,89m²)

10) Wentylacja

- Przebicie i obrobienie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 cegieł na zaprawie wapiennej – (1 szt.)
- Obrobienie otworów po przebiciach (0,25m²)
- Obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł (1 szt.)

11) Montaż uchwytów i siedziska

- Montaż uchwytów (3 kpl.)
- Montaż siedziska (1 kpl.)

12) Usunięcie gruzu

- Usunięcie z budynku gruzu (0,5 m³)

BUDOWA PRZYŁĄCZA

1) Roboty ziemne

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym – ANALOGIA- wytyczenie wodociągu (0,005 km)
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15 m³ na okład w gruncie kat. III (4,1 m³)
- Zasypanie wykopów spycharkami gaśnicowymi 55kW (75 KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (4 m³)

2) Włączenie do istniejącej kanalizacji poprzez montaż studni

- Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315-425 mm- zamknięcie rurą teleskopową (1 szt.)
- Wpięcie do istniejącej kanalizacji sanitarnej (1 szt.)

3) Roboty montażowe

- Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150 mm łączone na wcisk (4 m)
- Montaż rurociągów z PCW o śr. 150 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową- odcinek w piwnicy (5 m)
- Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. Na zaprawie cementowo- wapiennej (1 szt.)

c) Pomilowo 18, 76-100 Sławno

1) Roboty rozbiórkowe

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m² – sufity – 2.538m²
- Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (2, 538 m²)
- Demontaż rurociągów z PCW o śr. 75-110mm na ścianach budynku (4 m)
- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm – woda (6 m)

57

- Demontaż wanny (1 kpl.)
- Demontaż baterii wannowej dwu drogowej (1 szt.)
- Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych – uszczelnionych o natężeniu prądu 10A – 1 wlot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) (1 szt.)
- Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm² (2 szt.)
- Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63A – ilość biegunów 2, (1 szt.)
- Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub pół hermetycznych z podłoża betonowego (1 kpl.)
- Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2m², (1 szt.)
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. Do 15 cm – skucie posadzki – (0,508 m³)

2) Nadproże

- Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. W ścianach z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej dla belek stalowych (2 gniazda)
- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie nadproża, (1,3 m)
- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm, (2 szt.)
- Umocowanie siatki na stropach belek (1,3m)
- Wykonanie pasów tynku zwykłego kat.III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami, (1,3m)
- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków (1 szt.)

3) Roboty instalacyjne wodociągowe

- Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm (1 szt.)
- Bateria natryskowa (1 szt.)

4) Roboty instalacyjne- kanalizacja

- Montaż rurociągów z PCW o śr.110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (1 m)
- Montaż rurociągów z PCW o śr.50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową, (4 m)
- Wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm (1 szt.)
- Wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm, (2 szt.)
- Wpusty ściekowe liniowe prysznicowe- 1 szt.

5) Montaż urządzeń

- Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem (1 szt.)
- Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt (ustęp z demontażu) (1 kpl.)
- Montaż grzejnika łazienkowego (1 kpl.)
- Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcenie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocow.) wieszak na zasłonę prysznicową(1 szt.)

6) Roboty elektryczne

- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych w puszcze szczękowej typ 471 do 475 (1 szt.)
- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3- biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4mm² (2 szt.)
- Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (2 mocowania) (1 kpl.)
- Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych (1 kpl.)

7) Posadzki

- Położenie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20mm zatarte na ostro (2,538 m2)

-Wyłożenie posadzki z płytek o wymiarach 40x40 cm, układanych metodą zwykłą (2,6m2)

8) Ściany

- Gruntowanie podłóży – powierzchnie pionowe (1,8m2)

-Licowanie ścian o pow. ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm, na zaprawie klejowej – uzupełnienie płytek za wanną (1,8m2)

9) Sufity

-Gruntowanie podłóży (2,538m2)

-Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw. Na sufitach z elem. Pref. I bet. Wylewanymi (2,55m2)

-Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (2,55m2)

10) Drzwi

- Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrz klatkowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian (1 szt.)

-Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (1,52m2)

11) Wentylacja

- Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (1 szt.)

12) Montaż uchwytów i siedziska

-Montaż uchwytów (3 kpl.)

-Montaż siedziska (1 kpl.)

13) Usunięcie gruzu

-Usunięcie z budynku gruzu (0,6m3)

14) Montaż podjazdu z pokoju

- Montaż stopnia w pokoju (1szt)

Zakres robót został ujęty w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg KOD CPV:

45000000-7

45440000-3

45430000-0

45410000-4

45310000-3

45330000-9

3. Miejsce i termin wykonania zamówienia:

1) Miejsce realizacji zamówienia:

Remont pomieszczeń w miejscach zamieszkania podopiecznych pod kątem przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

a) Noskowo 11/2, 76-100 Sławno

b) Rzyszczewo 30/4, 76-100 Sławno

c) Pomikowo 18, 76-100 Sławno

2) Materiały budowlane powinny posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające ich do zastosowania w budownictwie.



- 3) Sprzęt zamontowany w pomieszczeniach i służący osobom niepełnosprawnym powinien posiadać niezbędne atesty.
- 4) W toku realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia powstałych odpadów.
- 5) Wykonywane prace winny być prowadzone w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących w budynku.
- 6) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na **nie później niż 2 dni od daty podpisania umowy.**
- 7) **Maksymalny termin realizacji robót: do dnia 30.03.2019**

4. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

- 1) Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
 - a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu,
 - b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert
- 2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a. złożą Oświadczenie- Załącznik nr 2 o spełnianiu warunków podmiotowych w zakresie możliwości realizacji zamówienia i braku podstaw do wykluczenia.

Wykluczeniu podlegają:

a. Wykonawcy powiązani osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

5. Wymagane dokumenty:

- 1) Wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 3) podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Gdańska 18a, 76-100 Sławno lub przesłać pocztą na wskazany adres – decyduje data wpływu w terminie **do dnia 21.11.2018 r. do godziny 9.00.**

- a) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Zapytanie ofertowe 08/LS/2018**”
- b) otwarcie ofert nastąpi **w dniu 21.11.2018 r o godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego- **pokój 08.**

9. Sposób obliczenia oferty:

- 1) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty ceny netto, stawki oraz kwoty podatku VAT oraz ceny brutto. Cena oferty netto jest wynikiem sumy cen wszystkich cen pozycji robót netto.
- 2) Cenę oferty Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie kalkulacji kosztorysowej robót, sporządzonej w oparciu o przekazany im przedmiar robót (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). Istnieje również możliwość zrobienia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zamawiającym.
- 3) Cena oferty musi obejmować wszelkie składniki kosztowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym m.in.:
 - koszt materiałów podstawowych, pomocniczych, dostarczenie materiałów z miejsca ich zakupu na plac budowy, koszty użycia sprzętu budowlanego i środków transportu.
 - koszty personelu, koszty zużycia materiałów i narzędzi, uporządkowanie terenu, gdzie wykonywane są prace.
- 4) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatków od towarów i usług).
- 5) Zamawiające nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 6) Cena w czasie umowy obowiązywania umowy jest stała.

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:

- a) **Cena brutto – 60%**
- b) **Okres udzielonej gwarancji – 40 %**

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Lp.	KRYTERIUM	ZNACZENIE PROCENTOWE KRYTERIUM	MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ OFERTA
-----	-----------	--------------------------------	---

			ZA DANE KRYTERIUM
1	<p>Cena brutto Liczba punktów = $C_n/C_b \times 60$</p> <p>-C_n – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych -C_b – cena oferty badanej -60- wskaźnik stały</p>	60%	60 pkt.
2	<p>Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia</p> <p>- okres gwarancji 12 miesięcy – 20 pkt - okres gwarancji 24 i powyżej - 40 pkt</p>	40%	40 pkt.

1) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

- 1) O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie oraz zamieści informację w Bazie Konkurencyjności.
- 2) Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyła się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki stanowiące integralną część Zapytania

- Załącznik nr 1- Przedmiar wykonanych pracownik
- Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 3- Formularz Ofertowym
- Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zawoniach
Maria Karbowskiak

Załącznik nr 4 Do zapytania ofertowego

NR 08/LS/2018

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH MIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....

(miejsowość i data)

.....

(podpis osoby reprezentującej)

8. Załącznikami do niniejszej Oferty są:

.....
.....
.....
.....

.....
podpis Wykonawcy bądź osoby uprawnionej
do jej reprezentowania



Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 08/LS/2018

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczęć firmowa Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki udziału w postępowaniu (dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej.

.....
Podpis osoby uprawnionej